



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08	מתקני חשמל				
08.001	הכנות לתאורת חוץ				
08.001.0004	צינור פי.וי.סי סוג שחור קוטר 110 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.	מ'	10.00		
08.001.0007	צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי ("קובר") קוטר 80 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.	מ'	80.00		
08.001.0033	תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 130 ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל שכבה חצץ של 20 ס"מ, כולל מכסה ממין B125 כולל שילוט יעוד תא הביקורת.	יח'	1.00		
08.001.0049	חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 90 ס"מ ורוחב 40-60 ס"מ.	מ'	100.00		
08.001.0104	מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 35 מ"מ מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים.	מ'	110.00		
	סה"כ להכנות לתאורת חוץ				
08.002	תאורת חוץ				
08.002.0040	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד לרבות זרוע 2" תקנית.	יח'	5.00		
08.002.1030	יסוד לעמוד תאורה, במידות 60X60X80 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'	5.00		
08.002.4090	אספקה והתקנה וחיבור גוף תאורה לד 80W על עמוד תאורת חוץ או על עמוד חברת החשמל בגובה מעל 5 מ' ועד 12 מ', כולל אמצעי הרמה	יח'	5.00		
	סה"כ לתאורת חוץ				



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ למתקני חשמל				
39	<u>עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות הערות</u>				
39.0010	הערה : מחירי הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח. (אלה עם מצויין אחרת) הכל על חשבון הקבלן				
39.001	<u>הכנת שטח</u>				
39.001.0010	יישור וחישוב שטח בחפירה ו/או מילוי עד ל 30 ס"מ לערך (לא יימדד בעבודות ו/או מילוי)	מ"ר	700.00		
	סה"כ להכנת שטח				
39.002	<u>עקירה, כריתה, עצים וצמחים</u>				
39.002.0005	כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם, בגובה עד 3 מ' ובקוטר גזע עד 5 עד 10 ס"מ (כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם) ופינוי לאתר שפיכה מאושר. כולל תאום וקבלת אישור מפקיד היערות/קק"ל.	יח'	10.00		
39.002.0025	כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם, בגובה העולה על 3 מ' אך אינו עולה על 6 מ' ובקוטר גזע של 30 עד 40 ס"מ (כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם) ופינוי לאתר שפיכה מאושר	יח'	2.00		
39.002.0065	חיתוך שורשי עצים במאונך לקו גזעי העצים ועד לעומק 50 ס"מ מפני המדרכה המתוכננת, כולל סילוק	יח'	15.00		
39.002.0070	גיזום עצים שגובה צמרתם עד 3 מ'	יח'	6.00		
39.002.0080	גיזום עצים שגובה צמרתם מעל ל- 6 מ'.	יח'	9.00		
	סה"כ לעקירה, כריתה, עצים וצמחים				
39.003	<u>פירוק, ניסור, וקירצוף</u>				
39.003.0120	ניסור קצה אספלט בעובי מעל 10 ס"מ ופינוי החומר למקום שיורה המפקח	מ'	60.00		
39.003.0400	פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי 5-10 ס"מ.	מ"ר	50.00		



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
39.003.0408	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי עד 10 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר לרבות הובלת החומר המקורץ לאתר לפי בחירת המזמין עד 20 ק"מ.	מ"ר	1,800.00		
	סה"כ לפירוק, ניסור, וקירצוף				
39.004	<u>עבודות הכנה, פירוק, הריסה, התאמה ושונות</u>				
39.004.0035	פירוק וסילוק מעקה בטיחות	מ'	30.00		
39.004.0036	פירוק גדר מתכת מסוג כלשהוא והעברה למחסני הרשות.	מ'	10.00		
39.004.0037	פירוק וסילוק עמודי תמרור ושילוט (לרבות התמרור) והעברתם למחסן המזמין.	יח'	5.00		
39.004.0038	פירוק שלטים ותמרורים על שני עמודים	יח'	2.00		
39.004.0039	העתקת שלטים על שני עמודים	יח'	1.00		
39.004.0040	פירוק זהיר של ריצוף מסוג כלשהוא כולל העמסה וסידור על משטחים ואחסנתו ו/או הובלתו למחסי הרשות לשימוש חוזר	מ"ר	15.00		
39.004.0041	פירוק זהיר של אבן שפה ותיחום קיימת מכל סוג והובלתה למחסי הרשות	מ"ר	10.00		
39.004.0042	פירוק אבן שפה ותיחום קיימת מכל סוג והנחתה מחדש	מ"ר	15.00		
	סה"כ לעבודות הכנה, פירוק, הריסה, התאמה ושונות				
	סה"כ לעבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות הערות				
40	<u>פיתוח האתר</u>				
40.001	<u>מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר</u>				
40.001.0002	אדמת גן בעובי 40 ס"מ	מ"ק	100.00		
40.001.0005	מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 98%	מ"ק	610.00		
40.001.0115	הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) או פני קרקע טבעיים לדרגת צפיפות לפי סוג החומר.	מ"ר	620.00		



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ למילוי מובא מצעים והידוק מבוקר				
40.004	אבני שפה				
40.004.0010	אבן שפה מבטון במידות 17/25/100 ס"מ על יסוד בטון בקטעים.	מ'	160.00		
	סה"כ לאבני שפה				
40.005	אבני גן				
40.005.0010	אבן גן במידות 10/20 ס"מ על יסוד בטון	מ'	120.00		
	סה"כ לאבני גן				
40.006	משטחים ואבני ריצוף				
40.006.0020	ריצוף באבן משתלבת צבעונית בעובי 6 ס"מ מלבנית (20/10) או ריבועית (20/20), כולל מצע חול בעובי 4 ס"מ. צבע וצורה סופיים בכפוף להנחיות המזמין	מ"ר	360.00		
40.006.0030	ריצוף באבן סימון מאתר לעיוורים עם פסים במידות 20/20/6 ס"מ או 10/10/6 ס"מ, בגוון לבן כדוגמת אקרשטיין, כולל מצע חול בעובי 4 ס"מ.	מ"ר	6.00		
40.006.0040	ריצוף באבן סימון אזהרה לעיוורים עם בליטות במידות 10/10/6 ס"מ, בהנמכת ריצוף במעברי חציה, בגוון לבן או צבעוני לפי הנחיות אדריכל הנוף, כדוגמת אקרשטיין כולל מצע חול בעובי 4 ס"מ	מ"ר	10.00		
	סה"כ למשטחים ואבני ריצוף				
	סה"כ לפיתוח האתר				
44	עבודות גידור				
44.002	מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים				
44.002.0065	מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "נתניה" או ש"ע בגובה 1.10 מ' מגלון באבץ חם וצבוע בתנור	מ'	25.00		
	סה"כ למעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים				
	סה"כ לעבודות גידור				
51	כבישים - פיתוח				



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.001	מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר				
51.001.0120	הידוק מבוקר של שתית חפירה ו/או פני קרקע טבעיים לדרגת צפיפות של 96%	מ"ר	620.00		
	סה"כ למילוי מובא מצעים והידוק מבוקר				
51.002	חפירה ו/או חציבה				
51.002.0001	מחירי החפירה ו/או החציבה כוללים בין השאר העברת חומר המתאים למילוי באתר העבודה, וסילוק כל עודפי החפירה למקום שפך מאושר על ידי הרשויות וכולל כל הכרוך בכך, (עד למרחק של 5 ק"מ)				
51.002.0005	חפירה כללית באתר לעומק עד 1 מ'	מ"ק	280.00		
	סה"כ לחפירה ו/או חציבה				
51.004	עבודות אספלט				
51.004.0010	ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר	מ"ר	2,100.00		
51.004.0020	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר	מ"ר	260.00		
51.004.0035	שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 4 ס"מ, גודל אגרט 3/4"	מ"ר	2,100.00		
51.004.0040	שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי 5 ס"מ. גודל אגרט 3/4" דרוג האגרטים בתערובת - סוג א'.	מ"ר	260.00		
51.004.0065	שכבת בטון אספלט למדרכות בעובי 5 ס"מ, גודל אגרט 1/2"	מ"ר	260.00		
	סה"כ לעבודות אספלט				
51.009	תמרורים, צביעה ואביזרי דרך עירונית				
51.009.0005	עמוד לתמרורי דרך מסוג עירוני	יח'	10.00		
51.009.0015	תמרורי דרך מסוג עירוני ללא עמוד	יח'	10.00		
51.009.0020	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא	מ"ר	80.00		
51.009.0055	צביעת אבני שפה	מ'	160.00		
51.009.0056	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 12 ס"מ לבן/צהוב/כתום מלא	מ'	200.00		
	סה"כ לתמרורים, צביעה ואביזרי דרך עירונית				



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לכבישים - פיתוח				
61	תשלומים והקצבים שונים				
61.001	תשלומים והקצבים שונים				
61.001.0009	הקצב להסדרי תנועה לשלבי ביצוע לפי דרישות הרשות המקומית ו/או משטרת ישראל. המחיר הינו לכל שלבי הביצוע הנדרשים לביצוע כלל העבודות בחוזה ולכל הציוד הנדרש לביצוע הסדרי התנועה לכל שלבי הביצוע ולרבות הכנת תכנית הסדרי תנועה לאישור המשטרה והרשות.	קומפ	1.00		
	סה"כ לתשלומים והקצבים שונים				
	סה"כ לתשלומים והקצבים שונים				



ריכוז תתי פרקים לבי"ס מגידו - סובה נשק וסע

08	מתקני חשמל
08.001	הכנות לתאורת חוץ
08.002	תאורת חוץ
39	עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות הערות
39.001	הכנת שטח
39.002	עקירה, כריתה, עצים וצמחים
39.003	פירוק, ניסור, וקירצוף
39.004	עבודות הכנה, פירוק, הריסה, התאמה ושונות
40	פיתוח האתר
40.001	מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר
40.004	אבני שפה
40.005	אבני גן
40.006	משטחים ואבני ריצוף
44	עבודות גידור
44.002	מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים
51	כבישים - פיתוח
51.001	מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר
51.002	חפירה ו/או חציבה
51.004	עבודות אספלט
51.009	תמרורים, צביעה ואביזרי דרך עירונית
61	תשלומים והקצבים שונים
61.001	תשלומים והקצבים שונים
	סה"כ



סה"כ לבי"ס מגידו - סובה נשק וסע

סה"כ לבי"ס מגידו - סובה נשק וסע

08 מתקני חשמל

39 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות הערות

40 פיתוח האתר

44 עבודות גידור

51 כבישים - פיתוח

61 תשלומים והקצבים שונים

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות